

5.7 Управление нагрузкой и организацией производится при помощи сумеречного реле с выносным фотозонным датчиком

5.8 Резервирование питания с учетом назначения нагрузки не предусмотрено.

5.9 Учет электроэнергии не предусмотрен.

5. Монтаж

6.1 Монтаж ЭУ производить в соответствии с требованиями проектной документации, ПУЭ (6-е и 7-е издания), СНиП-III- 4-93 и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

6.2 Расцветку жил и проводов выполнять в соответствии с главой 2.131 ПУЭ.

6.3 Расчет произведен для указанного оборудования, возможно применение оборудования аналогичными характеристиками.

7. Техническая эксплуатация

7.1 В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановки должен осуществлять специально обученный технический персонал или специализированная организация по договору обслуживания.

7.2 Проект разработан в соответствии с пожарных, санитарных, электротехнических и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию ЭУ, при соблюдении всех требований, указанных в проекте.

8. Охрана труда и техника безопасности.

8.1 Проектом предусмотрено в целях обеспечения электробезопасности выполнить защитное зануление.

8.2 Использование в электроустановке оборудование вредных веществ в окружающей среде не выделяет.

8.3 Противопожарные мероприятия обеспечиваются:
- выбором автоматических выключателей для защиты электросетей от сверхтоков;
- устройством заземления

8.4 Работы проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-58. Ответственным за организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ.

8.5 Все применяемое в электроустановке электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных установленном порядке.

Изм. и доп.
№ инв. М.
Взамен инв.
Подпись и дата
И-В № подл.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Июль 2014	Лист
					6

ПРЯ.14.001.000

